

FORMULARZ CENOWY - PRZEDMIAR ROBÓT

Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Miłów – ETAP 1 (km 0+00,00 do km 0+513,54)

Nr	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. (brutto)	Wartość (brutto)
			Ilość	Nazwa	PLN	PLN
1	2	3	4	5	6	7
I ELEMENT 1: ROBOTY DROGOWE NA DZIAŁCE INWESTORA 189/3						
A ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	0,53	km		
B PODBUDOWY						
2	D.04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie, głęb. śred. 30cm, - na całej szerokości jezdni w gruntach kat.II-IV	2 504,00	m2		
3		Roboty ziemne odwóz gruntu z koryta j.w. na składowisko Wykonawcy	751,30	m3		
4	D.04.04.02	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm (trasa główna oraz zjazdy)	2 504,00	m2		
5		Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm (trasa główna oraz zjazdy)	2 504,00	m2		
C ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
6	D.06.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 10cm	77,00	m2		
7		Roboty ziemne - wykonanie rowu długości 35m z odwozem 30,5m3 gruntu z rowu oraz 34,5m3 gruntu ze ścięcia poboczy	65,00	m3		
8		Ręczne plantowanie poboczy ze ścinaniem do 15cm grubości	566,00	m2		
9	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, wraz z wykonaniem rowków i ław betonowych 0,08m3 C12/15, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4,	59,00	m		
Razem wartość robót brutto na działce Inwestora 189/3:						
II ELEMEN 2: ROBOTY DROGOWE NA DZIAŁCE ZDP nr 185						
A ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
10	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	0,007	km		
B PODBUDOWY						
11	D.04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie, głęb. śred. 30cm, - na całej szerokości jezdni w gruntach kat.II-IV	50,00	m2		
12		Roboty ziemne odwóz gruntu z koryta j.w. na składowisko Wykonawcy	15,00	m3		
13	D.04.04.02	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm (trasa główna oraz zjazdy)	50,00	m2		
14		Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm (trasa główna oraz zjazdy)	50,00	m2		
C ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
15	D.06.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 10cm	22,00	m2		
Razem wartość robót brutto na działce ZDP nr 185:						
Łącznie wartość robót brutto na działce Inwestora nr 189/3 oraz ZDP nr 185:						