

# FORMULARZ CENOWY - PRZEDMIAR ROBÓT

Utwardzenie terenu szkoły oraz budowa zjazdu do szkoły w m. Rybaki, Gmina Maszewo

## ETAP-1 Plac Apelowy oraz Zjazd

Nr	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Ilość	Jednostka	Cena jedn. (NETTO)		Wartość (NETTO)	
					PLN	PLN	PLN	PLN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>								
1	D.01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych rob. ziemnych w terenie płaskim	0,036	km				
2	D.01.02.04	Demontaż oraz ponowny montaż ogrodzenia drewnianego klombu o wysokości ok.50cm	40	m				
3	D.01.03.08.	Regulacja za pomocą betonu pokryw, zaworów i skrzynek urządzeń (0,2 do 0,05m3/szt)	1	szt.				
<b>II PODBUDOWY</b>								
4	D.04.01.01.	Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni, na głębokość śr. 30cm, w gruntach kat.II-IV	75,00	m2				
5	D.04.01.01.	Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni, na głębokość śr. 25cm, w gruntach kat.II-IV	66,00	m2				
6	D.04.01.01.	Załadunek oraz odwóz gruntu z koryta oraz humusu na składowisko Wykonawcy	39,00	m3				
7	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm pod nawierzchnią zjazdu	62,00	m2				
8	D.04.02.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod nawierzchnią chodników i dróg dojazdowych	66,00	m2				
<b>III NAWIERZCHNIE</b>								
9	D.05.03.23a.	Nawierzchnia zjazdu oraz drogi dojazdowej z kostki bet. grub. 8 cm, kolor: czerwony na podsypce cem.-piask. 1:4 grub. 3cm	62,00	m2				
10	D.05.03.23a.	Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej grub. 8 cm, kolor: żółta; na podsypce cem.-piaskowej 1:4 grub. 5cm	276,00	m2				
<b>IV ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>								
11	D.06.01.01.	Plantowanie poboczy chodnika z obsianiem mieszanką traw niskich; z lokalnym uzupełnieniem humusu do 10cm	25,00	m2				
<b>V ELEMENTY ULIC. INNE</b>								
12	D.08.01.01.	Ustawienie krawężników betonowych drogowych o wymiarach 15x30cm na podsypce cementowo piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15, F=0.075m2	44,00	mb				
13	D.08.03.01.	Ustawienie obrzeży chodnikowych 8x30 cm na ławie betonowej z oporem, łącznie z wykonaniem rowka	74,00	mb				
14	D.10.10.10	Wykonanie bramy stalowej w istniejącym ogrodzeniu stalowym, światło bramy S=5m, obejmujące: demontaż istn. ogrodzenia, wykonanie fundamentów betonowych oraz montaż typowej bramy na słupkach nośnych, uciążlenie ogrodzenia do bramy	1	kpl				
						SUMA NETTO:		
						PODATEK VAT 23%		
						RAZEM BRUTTO:		