

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0223-01 z.sz. 2.3.2. 9903 ¹⁾	Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. I-II o objętości do 1.50 m3/m Grunt oblepiający naczynie robocze. 2*30.0*0.5*0.5	m ³ m ³	 15.000	 15.000
				RAZEM	15.000
2	KNNR-W 10 2520-01 ²⁾	Mechaniczne plantowanie urobku z odmulanych rowów przy obj. odkładu 0,5 m3/m krawędzi, grunt kat.I-II 15	m ³ m ³	 15.000	 15.000
				RAZEM	15.000
3	KNR 2-01 0233-02 z.sz. 2.4.4. 9906 ¹⁾	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III Bez ręcznego wyprofilowania plantowanej powierzchni. 40*5	m ² m ²	 200.000	 200.000
				RAZEM	200.000
4	KNR 2-31 0107-01 ³⁾	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm 20*5*0.15	m ³ m ³	 15.000	 15.000
				RAZEM	15.000
5	KNR 2-31 0103-04 ³⁾	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 20*5	m ² m ²	 100.000	 100.000
				RAZEM	100.000
6	KNR 2-31 0816-01 ³⁾	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm 6	m m	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
7	KNR 2-31 0605-06 ³⁾ analogia	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury karbowane o śr. 40 cm 6	m m	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996
2	WACETOB 2001
3	ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996