

FORMULARZ CENOWY - PRZEDMIAR ROBÓT

**Budowa zjazdu indywidualnego z drogi pow. nr 1162F
(dz. 226) na działkę nr 43/2. ETAP -1 WYKONANIE PODBUDOWY**

Nr	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Ilość	Jednostka	Cena jedn. (NETTO)	Wartość (NETTO)
					PLN	PLN
1	2	3	4	5	6	7
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	D.01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych rob. ziemnych w terenie płaskim	0,015	km		
2	D.10.10.01	Ręczne wykonanie wykopu liniowego - odkopanie kabla światłowodowego w celu dokonania ostony	2,20	m3		
3	D.10.10.01	Ułożenie dwudzielnych rur osłonowych o średnicy ok. 100-120mm na kablu światłowodowym	6,00	m		
4	D.10.10.01	Zасыpanie wykopu osłoniętego kabla światłowodowego z założeniem taśmy ostrzegawczej na 1/3 wysokości	2,20	m3		
II ROBOTY ZIEMNE, KORYTO						
5	D.04.01.01	Wykonanie koryta ziemnego w gr. kat 1-2, o głębokości do 40cm, w tym usunięcie humusu z pobocza drogi rowu i terenu przylegającego	30,00	m2		
6	D.04.01.01	Roboty ziemne, odwóz gruntu z koryta ziemnego (humus) na składowisko Wykonawcy	12,00	m3		
III ODWODNIENIE						
7	D.06.02.01.	Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe żwirowe pod przepust gr. 15cm	1,20	m3		
8	D.06.02.01.	Przepusty rurowe syntetyczne karbowane - pod zjazdem klasy SN8, o średnicy 40cm, ścięte na końcu do 1/3 wysokości	10,00	m		
9	D.06.02.01.	Ręczne zasypywanie z ubiciem wykopów liniowych - zasypywanie przepustu z ubiciem warstwami, piasek pozyskać z kopalni.	4,20	m3		
IV PODBUDOWA						
10	D.04.02.01.	Wykonanie podsypki piaskowej uzupełniającej pod podbudowę kamienną grub. 15cm	30,00	m2		
11	D.04.04.02	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie grubości warstwy po zagęszczeniu 15cm pod nawierzchnią zjazdu	30,00	m2		
12	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm pod nawierzchnią zjazdu	29,00	m2		
V ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
13	D.06.01.01.	Humusowanie poboczy zjazdu gr. 10cm z obsianiem mieszkanką traw niskich	15,00	m2		
					SUMA NETTO	
					PODATEK VAT 23%	
					RAZEM BRUTTO	